

**Etude d'Evaluation des Volumes Prélevables
Bassin-Versant du SASSE**

		Situation actuelle					Propositions de Volumes Prélevables	
		Volumes Maximum (millier de m3)	Volumes bruts (millier de m3)	Volumes nets (millier de m3)	Débits bruts (l/s)	Débits nets (l/s)	Evolution Volumes (%)	Evolution Débits (%)
Sasse : Amont Conf. Grand Vallon	Juillet	494	500	253			+ 150 %	
	Août	486	487	246	252	133	+ 100 %	+ 75 %
	Septembre	470	250	126			+ 300 %	
	Etiage	1 450	1 237	625			+ 200 %	
Grand Vallon	Juillet	474	243	243			+ 170 %	
	Août	427	242	242	250	250	+ 50 %	+ 5 %
	Septembre	345	146	146			+ 180 %	
	Etiage	1 246	631	631			+ 90 %	
Sasse : Pont de Châteaufort	Juillet	163	191	98			- 50 %	
	Août	162	184	93	102	59	- 55 %	- 60 %
	Septembre	162	173	87			- 45 %	
	Etiage	560	548	278			- 50 %	
Sasse : Pont de Valernes	Juillet	1 746	1 476	1 176			-90 %	
	Août	1 746	1 027	818	619	491	- 85 %	- 80 %
	Septembre	1 690	420	334			- 65 %	
	Etiage	5 183	2 923	2 328			- 85 %	
Syriez	Juillet	47	23	23			+ 400 %	
	Août	38	16	16	17	17	+ 600 %	+ 450 %
	Septembre	21	5	5			+ 1 000 %	
	Etiage	106	44	44			+ 600 %	
Sasse : Conf. Durance	Juillet	273	209	209			- 50 %	
	Août	272	202	202	87	87	- 60 %	- 85 %
	Septembre	261	67	67			+ 40 %	
	Etiage	806	478	478			- 50 %	
Sasse Global	Juillet	2 924	2 433	1 793	0	0	- 10 %	
	Août	2 859	1 956	1 415	1 240	950	- 10 %	- 20 %
	Septembre	2 688	994	698			+ 100 %	
	Etiage	8 545	5 383	3 906			+ 10 %	
	Année							

Points de Référence proposés – Unité : l/s						
Site	QMNA5 naturel	Dixième du Module	D.O.E. Actuel	D.O.E. Objectif	D.C.R. Actuel	D.C.R. Objectif
Sasse : Conf. Gd. Vallon	655	199				
Grand Vallon	223	69				
Sasse : Pont Châteaufort	939	301				
Sasse : Pont de Valernes	1180	336	340	340	128	250
Syriez	115	370				
Sasse : Conf. Durance	1 240	389				